

岩崎川本線

7.28に大型土のうを設置

7.30, 31に大型土のうを設置 (大雨の受け用)

8.1~8.3に大型土のうを設置 (溢れ防止用)

8.7に大型土のうを設置 (流れの制御用)

7.26, 27に、大型土のうを設置

7.24, 25に土水路を設置

7.21 土水路で
もとの流れ方向へ

かご工を2基設置
(溪流内不安定土砂対策)

7.21に水の流れ方向をもとの位置へ

7.24, 25に土水路を設置

7.26, 27に1列大型土のうを設置
(7.27時点で設置済み)

7.28に1列大型土のうを設置

7.30, 31に、大雨の際の流れを受け大型土のうを設置し

8.1~8.3に、土水路からの溢れ出しを防ぐ大型土のうを設置

8.7に、最上流段に、流れの広がりを制御する大型土のうを設置

31.1.7までに、溪流内の不安定土砂対策として、かご工を2基設置

31.1.7
対策内容

年度	平成30年度	実施	設計図
河川名	岩崎川		
工事名	(防災・安全社会資本整備交付金) 通常砂防工事		
位置	香川県普通寺市大麻町		
図面名	計画平面図		
縮尺	S=1:500	図面番号	1 / 20
作成年月日			
会社名			
事業者名	香川県中讃土木事務所		